



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0001	5.001057	H	H Equipo eléctrico para soldadura de polietileno	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	15,30
0002	7.000487	M ^{2*}	M ² Baldosa compuesta por placa de granito de dimensiones 60x40 cm y espesor total 6 cm	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	42,00
0003	D100030	M ³	M ³ Hormigón H-17.5 N/mm ² con cemento tipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera	
			Mano de obra.....	3,40
			Maquinaria	3,03
			Resto de obra y materiales	58,61
			TOTAL PARTIDA.....	65,03
0004	D100040	M ³	M ³ Hormigón HM-20 N/mm ² con cemento tipo II-C, categoria 35, confeccionado con hormigonera	
			Mano de obra.....	2,55
			Maquinaria	2,01
			Resto de obra y materiales	74,08
			TOTAL PARTIDA.....	78,64
0005	D100080	M ³	M ³ Mortero de cemento tipo II-C, categoría 350 y arena de río de dosificación 1/6, confeccionado en obra.	
			Mano de obra.....	28,90
			Maquinaria	1,07
			Resto de obra y materiales	40,78
			TOTAL PARTIDA.....	70,74



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0006	D11.00023	Ud	Ud Suministro y colocación de pozo de polietileno e=12 mm H<1,80 m con conexiones de manguito de junta elástica, incluso excavación. relleno según sección tipo y colocación de tapa de fundición.	
			Mano de obra.....	50,61
			Maquinaria	28,93
			Resto de obra y materiales	1.110,48
			TOTAL PARTIDA.....	1.190,02
0007	D11.00030	Ud	Ud Pozo de llaves bajo calzada.	
			Mano de obra.....	52,48
			Maquinaria	7,54
			Resto de obra y materiales	379,42
			TOTAL PARTIDA.....	439,43
0008	D11.00050	Ud	Ud Reposición acometida domiciliaria de abastecimiento con tubería de polietileno de 40 mm, llave de corte, collarín de toma en acero inoxidable y arqueta con tapa practicable.	
			Mano de obra.....	109,96
			Maquinaria	18,16
			Resto de obra y materiales	305,83
			TOTAL PARTIDA.....	434,00
0009	D11.00061	Ud	Ud Reposición acometida domiciliaria de saneamiento, con arqueta telescópica de polietileno de diámetro 400 mm. y prolongación en tubo de diámetro 400 mm., junta de caucho, de profundidad variable hasta 2 m. Incluso pieza de transición reducida para conexión del edificio, p.p. de sellado con espuma de poliuretano en entradas a la arqueta, con cerco y tapa de fundición. Completamente acabada.	
			Mano de obra.....	98,07
			Maquinaria	29,39
			Resto de obra y materiales	418,35
			TOTAL PARTIDA.....	545,81



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0010	D11.00075	Ud	Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico de polipropileno medidas 210x420x500 mm. con teja extraíble, salida variable 160/200 mm y rejilla abatible de fundición dúctil. Colocado	
			Mano de obra.....	49,33
			Maquinaria	9,63
			Resto de obra y materiales	190,24
			TOTAL PARTIDA.....	249,23
0011	D11.00135	Ud	Ud Arqueta de hormigón de dimensiones 40x40 cm, incluso excavación, encofrado, hormigonado y marco y tapa de fundición.	
			Mano de obra.....	18,46
			Maquinaria	4,24
			Resto de obra y materiales	127,56
			TOTAL PARTIDA.....	150,27
0012	D1200416	PA	Partida alzada a justificar para Estudio Básico de Seguridad y Salud según anejo nº 3 del proyecto.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	650,00
0013	D200043	M²	M² Demolición y retirada de firme de hormigón de espesor medio 10 cm por medios mecánicos, incluso retirada de escombros a vertedero.	
			Mano de obra.....	1,36
			Maquinaria	3,87
			Resto de obra y materiales	0,31
			TOTAL PARTIDA.....	5,55
0014	D200050	MI	MI Excavación, relleno, compactado y extracción de tubería existente, con retirada de sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	2,13
			Maquinaria	1,47
			Resto de obra y materiales	0,27
			TOTAL PARTIDA.....	3,87



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0015	D200120	M²	M² Apertura de caja hasta cota fijada en proyecto de explanación refino, nivelación, compactación, apertura y perfilado de cunetas, carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	0,26
			Maquinaria	1,58
			Resto de obra y materiales	0,38
			TOTAL PARTIDA.....	2,23
0016	D29.0001	P.A.	Partida alzada a justificar para la gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	650,00
0017	D300010	MI	MI Excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos y manuales hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cms, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	3,74
			Maquinaria	2,84
			Resto de obra y materiales	0,40
			TOTAL PARTIDA.....	6,98
0018	D300012	MI	MI Excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos y manuales hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cm, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	5,10
			Maquinaria	4,74
			Resto de obra y materiales	0,91
			TOTAL PARTIDA.....	10,74



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0019	D300021	Ud	Ud Conexión de tuberías de saneamiento a pozos existentes o colector general de saneamiento en límites de proyecto.	
			Mano de obra.....	45,00
			Resto de obra y materiales	41,76
			TOTAL PARTIDA.....	86,76
0020	D300050	MI	MI Tubería de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m ² con un diámetro 160 mm y unión por junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	
			Mano de obra.....	3,24
			Resto de obra y materiales	13,37
			TOTAL PARTIDA.....	16,61
0021	D300060	MI	MI Tubería de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m ² con un diámetro 200 mm y unión por junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	
			Mano de obra.....	1,63
			Resto de obra y materiales	18,65
			TOTAL PARTIDA.....	20,28
0022	D300100	MI	MI Tubería de PVC diámetro 400 mm, Serie 5 TEJA UNE 53332, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	
			Mano de obra.....	6,48
			Resto de obra y materiales	76,36
			TOTAL PARTIDA.....	82,84



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0023	D300140	Ud	Ud Entronque en clip de PVC de 315/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.	
			Mano de obra.....	7,20
			Resto de obra y materiales	50,71
			TOTAL PARTIDA.....	57,91
0024	D300141	Ud	Ud Entronque en clip de PVC de 315/200mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.	
			Mano de obra.....	7,20
			Resto de obra y materiales	55,55
			TOTAL PARTIDA.....	62,75
0025	D300170	Ud	Ud Codo PVC de diámetro 160/90°. Colocado en sumideros	
			Mano de obra.....	4,35
			Resto de obra y materiales	17,40
			TOTAL PARTIDA.....	21,75
0026	D300261	MI	MI Canaleta de hormigón polimero con rejilla de fundición resistente al tráfico, de dimensiones 10 cm de ancho útil para desagüe de agua de pluviales, tipo C-U 100 K para tráfico de 40 Tn, modelo ULMA o equivalente, unión machiembrada y junta estanca.	
			Mano de obra.....	4,99
			Resto de obra y materiales	42,71
			TOTAL PARTIDA.....	47,71
0027	D300275	Ud	Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico de polipropileno de medidas 420x210x500 mm con teja extraible y rejilla de fundición dúctil abatible. Totalmente colocado.	
			Mano de obra.....	9,50
			Resto de obra y materiales	69,47
			TOTAL PARTIDA.....	78,97



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0028	D300610	Ud	MI Conexión de bajantes a la red existente	
			Mano de obra.....	0,51
			Maquinaria	1,44
			Resto de obra y materiales	68,83
			TOTAL PARTIDA.....	70,80
0029	D400010	MI	MI Excavación de zanja, mecánica y manual, hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cm para colocación de tuberías de abastecimiento, en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	1,36
			Maquinaria	4,32
			Resto de obra y materiales	0,52
			TOTAL PARTIDA.....	6,21
0030	D400030	Ud	Ud Conexión de tubería de abastecimiento a redes existentes en límites de proyecto.	
			Mano de obra.....	10,80
			Resto de obra y materiales	39,71
			TOTAL PARTIDA.....	50,51
0031	D400040	Ud	Ud Boca de riego tipo BV-05-63 o equivalente, PN-16 para DN-40 con registro GGG-50 modular, marco y tapa de fundición 40x30. Colocada y funcionando.	
			Mano de obra.....	17,27
			Maquinaria	17,70
			Resto de obra y materiales	366,66
			TOTAL PARTIDA.....	401,67



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0032	D400050	Ud	Ud Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas de 45 mm con registro GGG-50 modular y tapa, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2 completo y funcionando, con tapones	
			Mano de obra.....	10,54
			Maquinaria	17,78
			Resto de obra y materiales	1.003,05
			TOTAL PARTIDA.....	1.031,41
0033	D400090	Ud	Ud Collarín de fundición nodular con abrazadera y tornillería de acero inoxidable hasta 2" en toma de abastecimiento de agua, colocado.	
			Mano de obra.....	4,50
			Resto de obra y materiales	31,54
			TOTAL PARTIDA.....	36,05
0034	D400100	Ud	Ud Llave de esfera de 2". Colocada.	
			Mano de obra.....	4,50
			Resto de obra y materiales	64,93
			TOTAL PARTIDA.....	69,44
0035	D400120	Ud	Ud Mangito pasante de diámetro comprendido entre 100 y 200 mm. Colocado	
			Mano de obra.....	1,70
			Resto de obra y materiales	16,84
			TOTAL PARTIDA.....	18,54
0036	D400135	MI	MI Tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.	
			Mano de obra.....	2,65
			Resto de obra y materiales	4,90
			TOTAL PARTIDA.....	7,56



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0037	D400175	MI	MI Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 110 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y protección con arena.	
			Mano de obra.....	1,08
			Resto de obra y materiales	18,43
			TOTAL PARTIDA.....	19,52
0038	D400286	Ud		
			Mano de obra.....	3,80
			Resto de obra y materiales	21,43
			TOTAL PARTIDA.....	25,23
0039	D400311	Ud	Ud Válvula de compuerta de cierre elástico PN-10 DN-80 mm de diámetro, con acoplamiento para tubería de PVC, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastomérico, con tornillería de acero inoxidable. Totalmente anclada y colocada.	
			Mano de obra.....	82,80
			Resto de obra y materiales	205,03
			TOTAL PARTIDA.....	287,83
0040	D400560	Ud	Ud Suministro y colocación de "T" de fundición de 80-80-80, incluidas bridas.	
			Mano de obra.....	10,21
			Resto de obra y materiales	224,22
			TOTAL PARTIDA.....	234,43
0041	D500020	M³	M³ Hormigón HM-20 N/mm², puesto en obra, incluso vibrado y curado en soleras de aceras, juntas de dilatación cada 5 metros, realizadas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor.	
			Mano de obra.....	10,83
			Maquinaria	4,09
			Resto de obra y materiales	80,21
			TOTAL PARTIDA.....	95,14



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0042	D500060	M³	M³ Hormigón HM-20/B/20/Ila fratasado, puesto en solera de pistas de skate y paneles escalables, incluso encofrado, curado y desencofrado.	
			Mano de obra.....	37,55
			Maquinaria	6,52
			Resto de obra y materiales	95,27
			TOTAL PARTIDA.....	139,34
0043	D500061	M³	M³ Hormigón armado HA-20 N/mm², puesto en pequeñas obras de fábrica, incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado.	
			Mano de obra.....	39,94
			Maquinaria	7,42
			Resto de obra y materiales	97,77
			TOTAL PARTIDA.....	145,12
0044	D500160	M³	M³ Subbase granular ZA-20 formada por zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada 100% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 cm de espesor. Desgaste de los Angeles <30	
			Mano de obra.....	0,85
			Maquinaria	1,03
			Resto de obra y materiales	17,57
			TOTAL PARTIDA.....	19,45
0045	D500219	M²	M² Baldosa compuesta por placa de granito de dimensiones 60x40 cm y 1,5 cm de espesor, acabado flameado en la cara vista y recrecida con sustrato de mortero de alta resistencia según formulación, reforzado especial con malla de fibra de vidrio con un formato final de toda la pieza de 60x40 cm y 6 cm de espesor. Incluye suministro y colocación capa de mortero de 3 cm de espesor.	
			Mano de obra.....	5,26
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales	45,70
			TOTAL PARTIDA.....	50,98



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0046	D600040	Ud	Ud Tapa con marco de fundición dúctil tipo REXEL o equivalente de 60 cm de diámetro incluso cerco con junta elástica, clase D-400 características y rotulación según modelo municipal, colocada.	
			Mano de obra.....	9,14
			Maquinaria	0,12
			Resto de obra y materiales	223,10
			TOTAL PARTIDA.....	232,35
0047	EDCAP105	MI	MI Conductor aislado, RZ 0.6/1 KV, 3x4 mm² Cu (F+N+T), en forma de red posada sobre fachada o poste. Acopio, transporte de materiales, grapado, tensado y retencionado. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	1,33
			Resto de obra y materiales	3,21
			TOTAL PARTIDA.....	4,55
0048	EDCAS180	MI	MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm² Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	0,59
			Resto de obra y materiales	0,59
			TOTAL PARTIDA.....	1,19



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0049	EDCAS400	MI	MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm² Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
				Mano de obra..... 1,58
				Resto de obra y materiales 2,24
				TOTAL PARTIDA..... 3,82
0050	EDCAS420	MI	MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x16 mm² Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
				Mano de obra..... 1,67
				Resto de obra y materiales 8,38
				TOTAL PARTIDA..... 10,05
0051	EDCDIN045	MI	MI Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x1,5 mm² Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
				Mano de obra..... 0,60
				Resto de obra y materiales 0,22
				TOTAL PARTIDA..... 0,82
0052	EDCDIN075	MI	MI Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x16 mm² Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
				Mano de obra..... 1,81
				Resto de obra y materiales 1,24
				TOTAL PARTIDA..... 3,05



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0053	EDDINLVE01	Ud	Ud Conexión a la red de alumbrado público existente de la instalación de alumbrado público proyectada. Desmontaje de la instalación de alumbrado público que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. Incluye materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios. Transporte de material válido al almacén municipal debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, y material no válido a gestor de residuos autorizado. Completamente realizado.	
			Mano de obra.....	49,24
			Maquinaria	24,07
			Resto de obra y materiales	4,40
			TOTAL PARTIDA.....	77,72
0054	EDLAH145PHI	Ud	Ud Lámpara de vapor de mercurio, tubular con halogenuros metálicos y quemador cerámico, de 70 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
			Mano de obra.....	2,39
			Resto de obra y materiales	31,94
			TOTAL PARTIDA.....	34,33
0055	EDLAH146PHI	Ud	Ud Lámpara de vapor de mercurio, tubular con halogenuros metálicos y quemador cerámico, de 50 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
			Mano de obra.....	2,57
			Resto de obra y materiales	31,74
			TOTAL PARTIDA.....	34,31



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0056	EDLAH147PHI	Ud	Ud Lámpara de vapor de mercurio, tubular con halogenuros metálicos y quemador cerámico, de 70 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
				Mano de obra..... 2,38
				Resto de obra y materiales 31,94
				TOTAL PARTIDA..... 34,32
0057	EDLVCR192	Ud	Ud Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM (quemador cerámico) de 100 W, equipo electrónico 1-10 V, IP65, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Con pieza de fijación, luminaria horizontal, para acoplamiento a brazo horizontal de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Situación, fijación y conexionado en su compartimento portaequipos del módulo programable regulador del flujo luminoso. Programación de hasta 2 niveles determinada por la dirección de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
				Mano de obra..... 3,33
				Maquinaria 2,14
				Resto de obra y materiales 646,93
				TOTAL PARTIDA..... 652,40



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0058	EDLVR189	Ud	Ud Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM (quemador cerámico) de 50 W, equipo electrónico 1-10 V, IP65, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Con pieza de fijación, luminaria horizontal, para acoplamiento a brazo horizontal de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Situación, fijación y conexionado en su compartimento portaequipos del módulo programable regulador del flujo luminoso. Programación de hasta 2 niveles determinada por la dirección de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
				Mano de obra..... 8,33
				Maquinaria 6,00
				Resto de obra y materiales 594,46
				TOTAL PARTIDA..... 608,79
0059	EDLVR190	Ud	Ud Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM (quemador cerámico) de 70 W, equipo electrónico 1-10 V, IP65, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Con pieza de fijación, luminaria horizontal, para acoplamiento a brazo horizontal de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Situación, fijación y conexionado en su compartimento portaequipos del módulo programable regulador del flujo luminoso. Programación de hasta 2 niveles determinada por la dirección de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
				Mano de obra..... 8,33
				Maquinaria 6,03
				Resto de obra y materiales 615,66
				TOTAL PARTIDA..... 630,02



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0060	EDOCAR075	Ud	Ud Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxexp), e=10 cm, para instalación de alumbrado público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 21,48
				Maquinaria 1,61
				Resto de obra y materiales 85,95
				TOTAL PARTIDA..... 109,05
0061	EDOCAR265	Ud	Ud Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxexp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 33,04
				Maquinaria 2,37
				Resto de obra y materiales 361,46
				TOTAL PARTIDA..... 396,87
0062	EDOCAR385	Ud	Ud Arqueta tipo "H", 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxexp), e=10 cm, para instalación de comunicaciones (TELEFONICA). Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Tapa suministra Cía. Distribuidora. Recoger en su almacén. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 12,84
				Maquinaria 1,76
				Resto de obra y materiales 105,22
				TOTAL PARTIDA..... 119,82



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0063	EDOCCNA050	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	1,28
			Resto de obra y materiales	1,47
			TOTAL PARTIDA.....	2,76
0064	EDOCCNCM060	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2 tubos de polipropileno verde de 40 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Resto de obra y materiales	1,96
			TOTAL PARTIDA.....	1,96
0065	EDOCCNCM110	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 2 tubos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Resto de obra y materiales	2,53
			TOTAL PARTIDA.....	2,53



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0066	EDOCCNCM260	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	2,12
			Resto de obra y materiales	4,13
			TOTAL PARTIDA.....	6,25
0067	EDOCCNCM300	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	2,89
			Resto de obra y materiales	11,81
			TOTAL PARTIDA.....	14,70
0068	EDOCCNE050	MI	MI Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 1 tubo de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	0,97
			Resto de obra y materiales	4,05
			TOTAL PARTIDA.....	5,02



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0069	EDOCCNE055	MI	MI Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	1,93
			Resto de obra y materiales	6,65
			TOTAL PARTIDA.....	8,58
0070	EDOCCNFE240	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	1,77
			Resto de obra y materiales	2,02
			TOTAL PARTIDA.....	3,79
0071	EDOCCNV165	Ud	Ud Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo acero 29 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	2,43
			Resto de obra y materiales	24,58
			TOTAL PARTIDA.....	27,01



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0072	EDOCRR055	MI	MI Corte de pavimento rígido con sierra mecánica de disco, incluso formación de cuña de transición. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	
			Mano de obra.....	1,47
			Maquinaria	0,94
			Resto de obra y materiales	0,14
			TOTAL PARTIDA.....	2,55
0073	EDOCRR225	M²	M² Demolición, con medios mecánicos y manuales, de acera con solera de hormigón, baldosa hidráulica con bordillo, rigola de hormigón incluido y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	
			Mano de obra.....	2,80
			Maquinaria	2,86
			Resto de obra y materiales	0,34
			TOTAL PARTIDA.....	6,00
0074	EDOCRR245	M²	M² Pavimento formado por baldosa gris, de nueve pastillas para uso exterior, de medidas 30x30x3 cm. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos, sellado de juntas con cordón de si-caflex, escudos y conchas de Santiago en su caso. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	
			Mano de obra.....	3,36
			Maquinaria	0,12
			Resto de obra y materiales	28,89
			TOTAL PARTIDA.....	32,36



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0075	EDPRD055	Ud	Ud Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm². Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	3,42
			Resto de obra y materiales	6,41
			TOTAL PARTIDA.....	9,83
0076	EDPRD075	Ud	Ud Conjunto de elementos necesarios, situados en arqueta o sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 25 mm². Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	4,41
			Maquinaria	2,88
			Resto de obra y materiales	3,35
			TOTAL PARTIDA.....	10,64
0077	EDPTAP055	Ud	Ud Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilización de electrodo difusor, de la instalación de alumbrado público. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.	
			Mano de obra.....	2,84
			Maquinaria	2,95
			Resto de obra y materiales	16,15
			TOTAL PARTIDA.....	21,95



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0078	EDSCSA665	Ud	Ud Repisa especial en acero inoxidable, saliente útil 1.000 mm, diámetro 60 mm. Incluye material auxiliar de fijación y conexión. Acopio y transporte de materiales. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
			Mano de obra.....	7,85
			Maquinaria	5,75
			Resto de obra y materiales	297,62
			TOTAL PARTIDA.....	311,22
0079	EDZAP040	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
			Maquinaria	1,89
			Resto de obra y materiales	0,11
			TOTAL PARTIDA.....	2,00
0080	EDZCO030	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	0,64
			Maquinaria	1,89
			Resto de obra y materiales	0,15
			TOTAL PARTIDA.....	2,68



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0081	EDZCO060	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,9 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	0,64
			Maquinaria	2,19
			Resto de obra y materiales	0,17
			TOTAL PARTIDA.....	3,00
0082	EDZEL050	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	1,61
			Maquinaria	2,33
			Resto de obra y materiales	0,23
			TOTAL PARTIDA.....	4,17
0083	EUVAR735	PA	Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores eléctricos de baja tensión. Incluye su red de distribución principal y la acometida a cajas generales de protección y/o módulos de protección y medida de energía de todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Completamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	4.000,00



CUADRO DE PRECIOS 2

ACONDICIONAMIENTO DE LA TRAVESIA HORNOS

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0084	EUVAR773	PA	Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Operadora del Servicio de Telecomunicaciones en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores de telefonía. Incluye su red de distribución principal y la acometida a todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Incluso sustitución y deslazamiento a nueva posición de armarios del servicio de comunicaciones. Completamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe.	
				Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....				2.000,00
0085	EUVAR775	PA	Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Operadora del Servicio de Telecomunicaciones en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores de telefonía. Incluye su red de distribución principal y la acometida a todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Completamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe.	
				Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....				4.000,00