



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0001	10.1		
		Mano de obra.....	820,15
		Maquinaria	9,96
		Resto de obra y materiales	2.121,00
		TOTAL PARTIDA.....	2.952,55
0002	10.2		
		Mano de obra.....	126,99
		Maquinaria	39,82
		Resto de obra y materiales	5.585,13
		TOTAL PARTIDA.....	5.752,00
0003	5.001057	H * H Equipo eléctrico para soldadura de polietileno	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	15,30
0004	7.000487	M²* M² Baldosa compuesta por placa de granito de dimensiones 60x40 cm y espesor total 6 cm	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	42,00
0005	9.00091	Ud* Ud Juego de bridas de fijación de aluminio d=76mm	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	10,57
0006	D10.6200	PAAJPartida alzada a justificar para el mantenimiento y desvíos provisionales de las infraestructuras y acometidas existentes en la zona, durante la ejecución de la obra, hasta la ejecución de las nuevas redes a realizar, si fuera necesario se colocarían nuevos ramales, desvíos, colectores... para que ninguna zona se quede sin servicio.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	300,00



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0007	D100030	M³	M³ Hormigón H-17.5 N/mm² con cemento tipo II-C, categoría 35, confeccionado con hormigonera	
			Mano de obra.....	3,40
			Maquinaria	3,15
			Resto de obra y materiales	58,61
			TOTAL PARTIDA.....	65,16
0008	D100040	M³	M³ Hormigón HM-20 N/mm² con cemento tipo II-C, categoría 35, confeccionado con hormigonera	
			Mano de obra.....	2,55
			Maquinaria	2,10
			Resto de obra y materiales	74,09
			TOTAL PARTIDA.....	78,74
0009	D100080	M³	M³ Mortero de cemento tipo II-C, categoría 350 y arena de río de dosificación 1/6, confeccionado en obra.	
			Mano de obra.....	25,50
			Maquinaria	1,12
			Resto de obra y materiales	40,58
			TOTAL PARTIDA.....	67,19
0010	D100127	Tn**	Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 surf D	
			Mano de obra.....	1,42
			Maquinaria	5,36
			Resto de obra y materiales	26,11
			TOTAL PARTIDA.....	32,89
0011	D100128	Tn**	Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D	
			Mano de obra.....	1,42
			Maquinaria	5,36
			Resto de obra y materiales	26,64
			TOTAL PARTIDA.....	33,42



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0012	D11.00023	Ud Ud Suministro y colocación de pozo de polietileno e=12 mm H<1,80 m con conexiones de manguito de junta elástica, incluso excavación. relleno según sección tipo y colocación de tapa de fundición.	
		Mano de obra.....	49,51
		Maquinaria	34,02
		Resto de obra y materiales	1.088,26
		TOTAL PARTIDA.....	1.171,81
0013	D11.00030	Ud Ud Pozo de llaves de hormigón bajo calzada.	
		Mano de obra.....	52,64
		Maquinaria	7,38
		Resto de obra y materiales	361,19
		TOTAL PARTIDA.....	421,20
0014	D11.00050	Ud Ud Reposición acometida domiciliar de abastecimiento con tubería de polietileno de 40 mm, llave de corte, collarín de toma en acero inoxidable y arqueta con tapa practicable.	
		Mano de obra.....	123,14
		Maquinaria	16,00
		Resto de obra y materiales	305,47
		TOTAL PARTIDA.....	444,67
0015	D11.00061	Ud Ud Reposición acometida domiciliar de saneamiento, con arqueta telescópica de polietileno de diámetro 400 mm. y prolongación en tubo de diámetro 400 mm., junta de caucho, de profundidad variable hasta 2 m. Incluso pieza de transición reducida para conexión del edificio, p.p. de sellado con espuma de poliuretano en entradas a la arqueta, con cerco y tapa de fundición. Completamente acabada.	
		Mano de obra.....	80,15
		Maquinaria	26,57
		Resto de obra y materiales	413,06
		TOTAL PARTIDA.....	519,80



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0016	D11.00092	MI	MI Rigola de hormigón " in situ " HM-20 de 35 cm de ancho vista, acabado enlucido.	
			Mano de obra.....	4,10
			Maquinaria	1,14
			Resto de obra y materiales	18,06
			TOTAL PARTIDA.....	23,30
0017	D1200418	PA *	Partida alzada a justificar para Estudio de Seguridad y Salud, tal y como se detalla en el anejo nº3 de la memoria.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	3.900,00
0018	D200023	M²	M² Demolición por medios manuales o mecánicos de aceras, bordillo-rigola, solera de hormigón, baldosa hidráulica y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y compactado de las bases.	
			Mano de obra.....	1,02
			Maquinaria	3,58
			Resto de obra y materiales	0,28
			TOTAL PARTIDA.....	4,89
0019	D200042	M²	M² Demolición firme flexible, con un espesor medio de 20 cm, incluso retirada de escombros a vertedero.	
			Mano de obra.....	0,68
			Maquinaria	0,58
			Resto de obra y materiales	0,29
			TOTAL PARTIDA.....	1,55
0020	D200050	MI	MI Excavación, relleno, compactado y extracción de tubería existente, con retirada de sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	1,87
			Maquinaria	1,52
			Resto de obra y materiales	0,25
			TOTAL PARTIDA.....	3,64



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0021	D200071	MI	MI Corte de pavimento flexible.	
			Mano de obra.....	1,02
			Maquinaria	1,80
			Resto de obra y materiales	0,17
			TOTAL PARTIDA.....	3,00
0022	D200120	M²	M² Apertura de caja hasta la cota fijada en proyecto para el nuevo firme con refino, nivelación, compactación, apertura y perfilado de cunetas, carga y transporte a vertedero.	
			Mano de obra.....	0,26
			Maquinaria	1,70
			Resto de obra y materiales	0,38
			TOTAL PARTIDA.....	2,34
0023	D200230	PAAI	Partida alzada de abono íntegro para retirada de mobiliario urbano y señalización existente. Incluso carga, descarga y transporte almacén Municipal.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	300,00
0024	D29.0001	P.A.	Partida alzada a justificar para la gestión de residuos generados durante la ejecución de la obra, tal y como se detalla en el anejo nº7 de la memoria.	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	3.285,00
0025	D3.00010	MI	MI Excavación zanja para canalización de gas, en cualquier tipo de terreno, por medios manuales o mecánicos, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cm, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	2,04
			Maquinaria	2,60
			Resto de obra y materiales	0,28
			TOTAL PARTIDA.....	4,92



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0026	D300002	Ud	Ud Demolición de pozo existente de hormigón, hasta una altura de 3.5 m.	
			Mano de obra.....	20,91
			Maquinaria	69,47
			Resto de obra y materiales	5,42
			TOTAL PARTIDA.....	95,80
0027	D300012	MI	MI Excavación de zanja para colectores generales en cualquier tipo de terreno, por medios mecánicos y manuales hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cm, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	4,25
			Maquinaria	4,26
			Resto de obra y materiales	0,54
			TOTAL PARTIDA.....	9,05
0028	D300013	MI	MI Excavación zanja para conexión de acometidas, sumideros y bajantes, con medios mecánicos y manuales hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cm para colocación de tubería de saneamiento en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	3,40
			Maquinaria	2,54
			Resto de obra y materiales	0,35
			TOTAL PARTIDA.....	6,29
0029	D300021	Ud	Ud Conexión de tuberías de saneamiento a pozos existentes o colector general de saneamiento en límites de proyecto.	
			Mano de obra.....	44,98
			Resto de obra y materiales	41,76
			TOTAL PARTIDA.....	86,74



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0030	D300050	MI	MI Tubería de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m ² con un diámetro 160 mm y unión por junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	
			Mano de obra.....	2,52
			Resto de obra y materiales	13,10
			TOTAL PARTIDA.....	15,62
0031	D300080	MI	MI Tubería de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m ² con un diámetro 315 mm y unión por junta elástica. Colocado en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando esta hasta los riñones incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	
			Mano de obra.....	3,22
			Resto de obra y materiales	34,18
			TOTAL PARTIDA.....	37,40
0032	D300100	MI *	MI Tubería de PVC diámetro 400 mm, Serie 5 TEJA UNE 53332, junta elástica con enchufe y aro de caucho butilo, colocado en colectores de saneamiento, incluso material de asiento y p.p. de piezas especiales. Colocada en obra.	
			Mano de obra.....	6,48
			Resto de obra y materiales	76,36
			TOTAL PARTIDA.....	82,84
0033	D300140	Ud	Ud Entronque en clip de PVC de 315/160 mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.	
			Mano de obra.....	7,20
			Resto de obra y materiales	50,71
			TOTAL PARTIDA.....	57,91



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0034	D300141	Ud	Ud Entronque en clip de PVC de 315/200mm. modelo Glasidur o equivalente estanco con pestañas de presión y juntas de goma, colocado.	
			Mano de obra.....	7,20
			Resto de obra y materiales	55,55
			TOTAL PARTIDA.....	62,75
0035	D300170	Ud	Ud Codo PVC de diámetro 160/90°. Colocado en sumideros	
			Mano de obra.....	4,35
			Resto de obra y materiales	17,40
			TOTAL PARTIDA.....	21,75
0036	D300261	MI	MI Canaleta de hormigón polímero con rejilla de fundición resistente al tráfico, de dimensiones 10 cm de ancho útil para desagüe de agua de pluviales, tipo C-U 100 K para tráfico de 40 Tn, modelo ULMA o equivalente, unión machiembreda y junta estanca.	
			Mano de obra.....	2,33
			Resto de obra y materiales	42,55
			TOTAL PARTIDA.....	44,88
0037	D300277	Ud	Ud Suministro y colocación de sumidero sifónico de polipropileno de medidas 420x210x500 mm con teja extraíble y rejilla de fundición dúctil abatible. Incluso conexión a la red general con tubería de PVC de 160 mm de diámetro y clip de entronque 315/160 mm con el colector general.	
			Mano de obra.....	26,86
			Maquinaria	7,63
			Resto de obra y materiales	209,90
			TOTAL PARTIDA.....	244,37



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0038	D300610	Ud	Ud Conexión de bajantes a la red existente.	
			Mano de obra.....	0,68
			Maquinaria	2,10
			Resto de obra y materiales	68,88
			TOTAL PARTIDA.....	71,67
0039	D400010	MI	MI Excavación de zanja, mecánica y manual, hasta la profundidad marcada en el perfil longitudinal del proyecto, relleno y compactación de zanja en tongadas de 50 cm para colocación de tuberías de abastecimiento, en cualquier clase de terreno, incluso carga y transporte de productos sobrantes a vertedero.	
			Mano de obra.....	1,70
			Maquinaria	3,78
			Resto de obra y materiales	0,33
			TOTAL PARTIDA.....	5,81
0040	D400030	Ud	Ud Conexión de tubería de abastecimiento a redes existentes en límites de proyecto.	
			Mano de obra.....	7,20
			Resto de obra y materiales	39,50
			TOTAL PARTIDA.....	46,70
0041	D400040	Ud	Ud Boca de riego colocada con arqueta y tapa, tipo BV-05-63 GGG-50 dúctil PN-16 para DN-40 y marco 40x30 cm.	
			Mano de obra.....	19,84
			Maquinaria	15,64
			Resto de obra y materiales	369,80
			TOTAL PARTIDA.....	405,32



CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY
TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0042	D400050	Ud	Ud Hidrante contra incendios tipo BV-05-100 o equivalente, para dos bocas de 45 mm. con registro GGG-50 Modular y remate de tapa rectangular, bridas, 2 racores Barcelona de 2 1/2" completo y funcionando, con tapones y válvula de corte independiente.	
			Mano de obra.....	14,98
			Maquinaria	9,18
			Resto de obra y materiales	1.001,21
			TOTAL PARTIDA.....	1.025,39
0043	D400090	Ud	Ud Collarín de fundición nodular con abrazadera y tornillería de acero inoxidable hasta 2" en toma de abastecimiento de agua, colocado.	
			Mano de obra.....	4,50
			Resto de obra y materiales	31,54
			TOTAL PARTIDA.....	36,05
0044	D400100	Ud	Ud Llave de esfera de 2". Colocada.	
			Mano de obra.....	4,50
			Resto de obra y materiales	64,93
			TOTAL PARTIDA.....	69,44
0045	D400120	Ud	Ud Manguito pasante de diámetro comprendido entre 100 y 200 mm. colocado	
			Mano de obra.....	1,70
			Resto de obra y materiales	16,84
			TOTAL PARTIDA.....	18,54



CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY
TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0046	D400135	MI** MI Tubería de polietileno de baja densidad de 40 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en abastecimiento de agua, incluso p.p. de piezas especiales, conexiones y protección con arena.	
		Mano de obra.....	2,65
		Resto de obra y materiales	4,90
		TOTAL PARTIDA.....	7,56
0047	D400175	MI MI Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 110 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y medios auxiliares. Colocación de cinta señalizadora de existencia de tuberías de abastecimiento	
		Mano de obra.....	1,08
		Resto de obra y materiales	18,43
		TOTAL PARTIDA.....	19,52
0048	D400176	MI MI Tubería de polietileno de alta densidad PE-100 de 200 mm de diámetro y 10 atmósferas de presión de trabajo, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, incluso p.p. de piezas especiales, soldada por electrofusión, conexiones y medios auxiliares. Colocación de cinta señalizadora de existencia de tuberías de abastecimiento	
		Mano de obra.....	1,44
		Resto de obra y materiales	31,14
		TOTAL PARTIDA.....	32,58



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0049	D400315	Ud Ud Válvula de compuerta de cierre elástico PN-10 DN-100 mm de diámetro, cuerpo en fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastomérico, con tornillería de acero inoxidable, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios. Totalmente anclada y colocada.	
		Mano de obra.....	10,80
		Resto de obra y materiales	320,08
		TOTAL PARTIDA.....	330,88
0050	D400355	Ud Ud Válvula de compuerta de cierre elástico PN 10 DN 200 mm, cuerpo de fundición dúctil GGG-50 con pintura de protección epoxi, eje de acero inoxidable, cierre elastomérico, con tornillería de acero inoxidable, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios. Totalmente anclada y colocada.	
		Mano de obra.....	36,00
		Resto de obra y materiales	659,63
		TOTAL PARTIDA.....	695,63
0051	D400465	PAAJPartida alzada a justificar para todo tipo de piezas especiales y de racorería en las conexiones de las tuberías de abastecimiento, tales como "T" de varios diámetros, reducciones, codos etc.... Todo de fundición, totalmente colocado y conexionado con la red o las válvulas.	
		Sin descomposición	
		TOTAL PARTIDA.....	300,00
0052	D400559	Ud Ud Suministro e instalación en zanja de pieza especial de derivación en "T" de polietileno PE 100, 100-100-100 mm, incluso macizo de anclaje y p.p. de piezas especiales.	
		Mano de obra.....	14,40
		Resto de obra y materiales	321,34
		TOTAL PARTIDA.....	335,74



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0053	D400979	Ud	Ud Suministro e instalación en zanja de pieza especial de derivación en "T" de polietileno PE 100, PN 16, 200-200-110 mm, incluso macizo de anclaje y p.p. de piezas especiales.	
			Mano de obra.....	3,70
			Resto de obra y materiales	411,50
			TOTAL PARTIDA.....	415,20
0054	D500001	M²	M² Tratamiento de impresión del aglomerado	
			Sin descomposición	
			TOTAL PARTIDA.....	30,00
0055	D500020	M³	M³ Hormigón HM-20 N/mm², puesto en obra, incluso vibrado y curado en soleras de aceras, juntas de dilatación cada 5 metros, realizadas con poliestireno expandido de 2 cm de espesor.	
			Mano de obra.....	4,35
			Maquinaria	5,85
			Resto de obra y materiales	79,93
			TOTAL PARTIDA.....	90,14
0056	D500050	M³	M³ Hormigón HM-20/P/20/I N/mm², puesto en obra, incluso vibrado y curado.	
			Mano de obra.....	11,55
			Maquinaria	5,85
			Resto de obra y materiales	79,58
			TOTAL PARTIDA.....	96,98
0057	D500060	M³	M³ Hormigón HM-20/B/20/Ila fratasado, puesto en solera de pistas de skate y paneles escalables, incluso encofrado, curado y desencofrado.	
			Mano de obra.....	37,55
			Maquinaria	6,79
			Resto de obra y materiales	95,29
			TOTAL PARTIDA.....	139,63



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0058	D500160	M³	M³ Subbase granular ZA-20 formada por zahorra artificial, puesta en obra, extendida y compactada 100% del proctor modificado, incluso preparación de la base de asiento, en capas de 15/20 cm de espesor. Desgaste de los Angeles <30	
			Mano de obra.....	0,68
			Maquinaria	1,10
			Resto de obra y materiales	18,29
			TOTAL PARTIDA.....	20,07
0059	D500190	M²	M² Riego de imprimación con emulsión asfáltica EAL-1	
			Mano de obra.....	0,18
			Maquinaria	0,14
			Resto de obra y materiales	0,29
			TOTAL PARTIDA.....	0,62
0060	D500200	M²	M² Riego de adherencia con emulsión cationica de rotura rápida ipo ECR-1.	
			Mano de obra.....	0,22
			Maquinaria	0,17
			Resto de obra y materiales	0,21
			TOTAL PARTIDA.....	0,60
0061	D500216	Tn	Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo aglomerado tipo AC22 bin D, extendida y compactada.	
			Mano de obra.....	4,33
			Maquinaria	11,46
			Resto de obra y materiales	28,62
			TOTAL PARTIDA.....	44,41
0062	D500218	Tn	Tn Mezcla bituminosa en caliente tipo aglomerado tipo AC16 surf D, extendida y compactada.	
			Mano de obra.....	4,93
			Maquinaria	12,08
			Resto de obra y materiales	29,26
			TOTAL PARTIDA.....	46,27



CUADRO DE PRECIOS 2

REMDELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0063	D500219	M²	M² Baldosa compuesta por placa de granito de dimensiones 60x40 cm y 1,5 cm de espesor, acabado flameado en la cara vista y recrecida con sustrato de mortero de alta resistencia según formulación, reforzado especial con malla de fibra de vidrio con un formato final de toda la pieza de 60x40 cm y 6 cm de espesor. Incluye suministro y colocación capa de mortero de 3 cm de espesor.	
			Mano de obra.....	4,11
			Maquinaria	0,02
			Resto de obra y materiales	45,63
			TOTAL PARTIDA.....	49,75
0064	D500313	MI	MI Bordillo de granito gris de 0,80 m de longitud abujardado y aristado de medidas 20x30 cm encintado de aceras.	
			Mano de obra.....	3,06
			Maquinaria	0,21
			Resto de obra y materiales	31,37
			TOTAL PARTIDA.....	34,64
0065	D500372	M²	M² Pavimento formado por baldosa hidráulica de tacos de dimensiones 40x40 y 4 cm de espesor; textura rugosa y color rojo, en formación de pasos de peatones. Tomado con mortero 1/6 rejuntado, limpieza final y sellado de juntas con cordón de sicaflex.	
			Mano de obra.....	14,12
			Maquinaria	0,04
			Resto de obra y materiales	15,31
			TOTAL PARTIDA.....	29,48
0066	D600040	Ud	Ud Tapa con marco de fundición dúctil tipo REXEL o equivalente de 60 cm de diámetro incluso cerco con junta elástica, clase D-400 características y rotulación según modelo municipal, colocada.	
			Mano de obra.....	9,14
			Maquinaria	0,13
			Resto de obra y materiales	201,90
			TOTAL PARTIDA.....	211,16



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0067	D700010	M²	M² Pintado en isletas, cebreado, bandas, flechas y letreros en pintura termoplástica en frío en dos componestés, color blanco, según Normas UNE, incluso premarcado.	
			Mano de obra.....	5,40
			Maquinaria	0,07
			Resto de obra y materiales	13,97
			TOTAL PARTIDA.....	19,44
0068	D700080	Ud	Ud Señal de tráfico circular, de 600 mm de diámetro, formada por un cajón cerrado, de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujeción.	
			Mano de obra.....	4,93
			Resto de obra y materiales	209,12
			TOTAL PARTIDA.....	214,05
0069	D700100	Ud	Ud Señal de tráfico cuadrada, de 60 cm de lado, formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujeción.	
			Mano de obra.....	4,93
			Resto de obra y materiales	214,23
			TOTAL PARTIDA.....	219,16
0070	D700110	Ud	Ud Señal de tráfico octogonal, de 60 cm de apotema, formada por un cajón cerrado, totalmente de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica reflectante y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujeción.	
			Mano de obra.....	4,93
			Resto de obra y materiales	223,75
			TOTAL PARTIDA.....	228,68



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0071	D700120	Ud	Ud Placa complementaria de tráfico de dimensiones 600x300 mm, formada por un cajón cerrado, de aluminio extraduro, compuesto de placa delantera decorada con lámina antivandálica y placa trasera de aluminio prelacado y pintado color champán, incluso tornillería y/o abrazaderas de sujeción.	
			Mano de obra.....	4,93
			Resto de obra y materiales	156,72
			TOTAL PARTIDA.....	161,65
0072	D700150	Ud	Ud Soporte de aluminio anodizado y lacado en color negro de 76x3500 mm incluso base y anclajes.	
			Mano de obra.....	4,25
			Maquinaria	4,42
			Resto de obra y materiales	199,37
			TOTAL PARTIDA.....	208,06
0073	EDCAS180	MI	MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 2x2,5 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	0,58
			Resto de obra y materiales	0,58
			TOTAL PARTIDA.....	1,17
0074	EDCAS400	MI	MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x6 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	1,58
			Resto de obra y materiales	2,23
			TOTAL PARTIDA.....	3,82



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0075	EDCAS410	MI	MI Conductor aislado, RV-K 0.6/1 KV, 4x10 mm2 Cu, instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y tendido del conductor. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	1,48
			Resto de obra y materiales	4,28
			TOTAL PARTIDA.....	5,76
0076	EDCDIN045	MI	MI Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x1,5 mm2 Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	0,60
			Resto de obra y materiales	0,19
			TOTAL PARTIDA.....	0,80
0077	EDCDIN075	MI	MI Conductor aislado flexible, amarillo/verde, H07V-K, 1x16 mm2 Cu (T), instalado en el interior de canalización. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	1,81
			Resto de obra y materiales	1,24
			TOTAL PARTIDA.....	3,05
0078	EDCIMC15	Ud	Ud Cimentación de báculo o columna, de alumbrado público, de altura no superior a 7 m. Incluye excavación, de hasta 60x60x80 cm, en todo tipo de terreno, hormigonado, colocación/nivelación de pernos de anclaje y transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	5,14
			Maquinaria	9,66
			Resto de obra y materiales	19,30
			TOTAL PARTIDA.....	34,08



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0079	EDCM3025	Ud	Ud Armario de 1000x1000x320 mm, IP-65, IK 10, construido en poliéster prensado reforzado con fibra de vidrio, doble aislamiento, con tejadillo, servicio intemperie, color gris claro RAL-7032. Alojará los elementos de protección, maniobra y distribución de líneas eléctricas. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado sobre zócalo de hormigón.	
			Mano de obra.....	49,24
			Resto de obra y materiales	2.896,32
			TOTAL PARTIDA.....	2.945,58
0080	EDDINLVE01	Ud	Ud Conexión a la red de alumbrado público existente de la instalación de alumbrado público proyectada. Desmontaje de la instalación de alumbrado público que quedará fuera de servicio por la puesta en marcha de la instalación de nueva realización. Incluye materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios. Transporte de material válido al almacén municipal debidamente clasificado y sin que sufra daño alguno, y material no válido a gestor de residuos autorizado. Completamente realizado.	
			Mano de obra.....	49,24
			Maquinaria	34,14
			Resto de obra y materiales	5,00
			TOTAL PARTIDA.....	88,38
0081	EDLAH147PHI	Ud	Ud Lámpara de vapor de mercurio, tubular con halogenuros metálicos y quemador cerámico, de 100 W., colocada en cualquier tipo de luminaria. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
			Mano de obra.....	0,51
			Resto de obra y materiales	31,09
			TOTAL PARTIDA.....	31,60



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0082	EDLVCR192	Ud	Ud Luminaria cerrada con auxiliares eléctricos incorporados, VMHM (quemador cerámico) de 100 W, equipo electrónico 1-10 V, IP65, constituida por cuerpo de inyección de aluminio, reflector de aluminio anodizado. Con pieza de fijación, luminaria horizontal, para acoplamiento a brazo horizontal de diámetro 60 mm y longitud 100 mm. Situación, fijación y conexionado en su compartimento portaequipos del módulo programable regulador del flujo luminoso. Programación de hasta 2 niveles determinada por la dirección de obra. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
			Mano de obra.....	0,33
			Maquinaria	0,20
			Resto de obra y materiales	625,75
			TOTAL PARTIDA.....	626,27
0083	EDOCAR075	Ud	Ud Arqueta de 35,5x35,5x70 cm, interior, (lxaxp), e=10 cm, para instalación de alumbrado público. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	18,80
			Maquinaria	1,43
			Resto de obra y materiales	84,18
			TOTAL PARTIDA.....	104,41



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0084	EDOCAR265	Ud	Ud Arqueta de 106x70x80 cm, interior, (lxaxp), e=15 cm, para instalación de comunicaciones. Cierre articulado. Incluye excavación, encofrado, hormigonado y colocación de marco y tapa de fundición. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 23,62
				Maquinaria 2,13
				Resto de obra y materiales 348,66
				TOTAL PARTIDA..... 374,41
0085	EDOCCNA050	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 1 tubo de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 1,28
				Resto de obra y materiales 1,46
				TOTAL PARTIDA..... 2,76
0086	EDOCCNA055	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 2 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 2,25
				Resto de obra y materiales 2,73
				TOTAL PARTIDA..... 4,98



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0087	EDOCCNA060	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 3 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	3,21
			Resto de obra y materiales	4,00
			TOTAL PARTIDA.....	7,23
0088	EDOCCNA065	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, bajo acera, con 4 tubos de PVC, de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo sobre lecho de tierra extraída, sin piedras, relleno y compactado de zanja con este mismo tipo de material. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	3,53
			Resto de obra y materiales	5,24
			TOTAL PARTIDA.....	8,79
0089	EDOCCNA350	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 2 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	3,85
			Resto de obra y materiales	15,89
			TOTAL PARTIDA.....	19,75



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0090	EDOCCNA360	MI	MI Canalización de la red de alumbrado público, en cruce de calzada, con 4 tubos de PVC de pared múltiple, de 90 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado de zanja con la tierra extraída. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	6,91
			Resto de obra y materiales	18,50
			TOTAL PARTIDA.....	25,42
0091	EDOCCNCM120	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones, CUALQUIER OPERADOR, con 3 tubos de polipropileno verde de 63 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	0,60
			Resto de obra y materiales	2,67
			TOTAL PARTIDA.....	3,29
0092	EDOCCNCM260	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 2 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	2,22
			Resto de obra y materiales	4,04
			TOTAL PARTIDA.....	6,26



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0093	EDOCCNCM300	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), bajo acera, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 3,02
				Resto de obra y materiales 11,58
				TOTAL PARTIDA..... 14,63
0094	EDOCCNCM710	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR), en cruce de calzada, con 6 tubos de polipropileno verde de 125 mm en hormigón. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro y vertido de hormigón, compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 15,17
				Resto de obra y materiales 28,93
				TOTAL PARTIDA..... 44,13
0095	EDOCCNE055	MI	MI Canalización de la red eléctrica, de BT o MT, bajo acera, con 2 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamblaje de tubo. Suministro, vertido y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 2,25
				Resto de obra y materiales 6,24
				TOTAL PARTIDA..... 8,48



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0096	EDOCCNE155	MI	MI Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 2 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 7,23
				Resto de obra y materiales 24,35
				TOTAL PARTIDA..... 31,57
0097	EDOCCNE165	MI	MI Canalización, de la red eléctrica, de BT o MT, en cruce de calzada con 4 tubos de polipropileno de 160 mm de diámetro. Color rojo. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo. Suministro y vertido de hormigón. Relleno y compactado mecánico, proctor 95%, con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 4,86
				Resto de obra y materiales 39,45
				TOTAL PARTIDA..... 44,31
0098	EDOCCNFE240	MI	MI Canalización de la red de distribución de comunicaciones (UNION FENOSA), bajo acera, con 1 tubo de polipropileno verde de 125 mm. Acopio y transporte de materiales. Colocación y ensamble de tubo. Compactado mecánico con la tierra extraída desprovista de piedras. Colocación de cinta de señalización. Material referenciado o similar. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 1,99
				Resto de obra y materiales 1,99
				TOTAL PARTIDA..... 3,99



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0099	EDOCCNV165	Ud	Ud Paso aéreo a subterráneo de instalación eléctrica, sobre poste o fachada. Tubo acero 29 mm. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalado.	
			Mano de obra.....	1,46
			Resto de obra y materiales	23,61
			TOTAL PARTIDA.....	25,05
0100	EDOCRR055	MI	MI Corte de pavimento rígido con sierra mecánica de disco, incluso formación de cuña de transición. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	
			Mano de obra.....	1,62
			Maquinaria	0,93
			Resto de obra y materiales	0,16
			TOTAL PARTIDA.....	2,71
0101	EDOCRR065	MI	MI Corte con disco sobre firme de calzada flexible, incluso barrido y regado. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	
			Mano de obra.....	0,66
			Maquinaria	0,42
			Resto de obra y materiales	0,07
			TOTAL PARTIDA.....	1,15
0102	EDOCRR125	M²	M² Demolición, con medios mecánicos y manuales, de acera o pavimento de hormigón, con bordillo y rígora incluidos, y base granular hasta la cota necesaria para el nuevo firme fijado en proyecto, incluso retirada de escombros a vertedero y refinado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	
			Mano de obra.....	2,87
			Maquinaria	2,86
			Resto de obra y materiales	0,34
			TOTAL PARTIDA.....	6,08



CUADRO DE PRECIOS 2
REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY
TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0103	EDOCRR245	M²	M² Pavimento formado por baldosa gris, de nueve pastillas para uso exterior, de medidas 30x30x3 cm. Tomado con mortero 1/6 rejuntado y limpieza final. Incluso formación de rebaje para pasos de peatones y vehículos, sellado de juntas con cordón de si-caflex, escudos y conchas de Santiago en su caso. Material referenciado o similar. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	
			Mano de obra.....	6,22
			Maquinaria	0,08
			Resto de obra y materiales	25,55
			TOTAL PARTIDA.....	31,84
0104	EDOCRR325	M²	M² Demolición de firme existente en calzada y apertura de caja hasta la cota para el nuevo firme fijado en proyecto. Incluso retirada de escombros a vertedero y compactado de la base. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	
			Mano de obra.....	1,16
			Maquinaria	0,91
			Resto de obra y materiales	0,13
			TOTAL PARTIDA.....	2,20
0105	EDOCRR385	MI	MI Calzada de aglomerado asfáltico en caliente, dos capas de 7 cm + 5 cm en un ancho 2 m, sobre hormigón en zanja de profundidad 0,8 m y ancho 0,5 m. Transporte de escombros a gestor de residuos autorizado. Acopio, transporte de materiales y completa realización.	
			Mano de obra.....	2,08
			Maquinaria	1,58
			Resto de obra y materiales	28,63
			TOTAL PARTIDA.....	32,28



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0106	EDPRD055	Ud Ud Conjunto de elementos necesarios, situados en el interior de columna o báculo, para la derivación de la línea principal de alumbrado público y protección individual de un punto de luz. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
		Mano de obra.....	3,42
		Resto de obra y materiales	6,17
		TOTAL PARTIDA.....	9,58
0107	EDPRD075	Ud Ud Conjunto de elementos necesarios, situados en arqueta o sobre poste o fachada de edificación, para la derivación de la línea principal de alumbrado público. Capacidad de conexión hasta 25 mm2. Acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Material referenciado o similar. Completamente instalado.	
		Mano de obra.....	4,47
		Maquinaria	2,73
		Resto de obra y materiales	3,29
		TOTAL PARTIDA.....	10,48
0108	EDPTAP055	Ud Ud Conjunto de elementos que constituyen un punto de puesta a tierra, con utilización de electrodo difusor, de la instalación de alumbrado público. Material referenciado o similar. Excavación necesaria, acopio, transporte de materiales y montaje del conjunto. Completamente instalada.	
		Mano de obra.....	3,31
		Maquinaria	2,66
		Resto de obra y materiales	15,36
		TOTAL PARTIDA.....	21,34



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0109	EDSCSA660	Ud	Ud Columna de acero inoxidable de 6,5 m (2m+4,5m) de altura. Diámetro tramo inferior 168 mm, diámetro tramo superior 130 mm. Brida de fundición de hierro gris para fijación de una repisa. Repisa especial en acero inoxidable, saliente útil 600 mm, diámetro 60 mm. Con pernos de anclaje. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
				Mano de obra..... 0,33
				Maquinaria 0,20
				Resto de obra y materiales 1.941,12
				TOTAL PARTIDA..... 1.941,64
0110	EDSCSA665	Ud	Ud Columna de acero inoxidable de 6,5 m (2m+4,5m) de altura. Diámetro tramo inferior 168 mm, diámetro tramo superior 130 mm. Brida de fundición de hierro gris para fijación de dos repisas. Repisas especiales en acero inoxidable, saliente útil 600 mm, diámetro 60 mm. Con pernos de anclaje. Acopio y transporte de materiales. Izado y aplomado de columna. Material referenciado o similar. Completamente instalada.	
				Mano de obra..... 0,33
				Maquinaria 0,20
				Resto de obra y materiales 2.169,48
				TOTAL PARTIDA..... 2.170,01
0111	EDZAP040	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,6 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
				Maquinaria 2,28
				Resto de obra y materiales 0,14
				TOTAL PARTIDA..... 2,42



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0112	EDZAP060	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,4x0,8 m, para canalización de línea(s) de alumbrado público. Apertura, tapado y compactado de zanja en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
			Maquinaria	2,64
			Resto de obra y materiales	0,16
			TOTAL PARTIDA.....	2,80
0113	EDZCO030	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,45x0,6 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	0,64
			Maquinaria	2,39
			Resto de obra y materiales	0,18
			TOTAL PARTIDA.....	3,21
0114	EDZCO060	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,50x0,9 m, para canalización de línea(s) de comunicaciones (CUALQUIER OPERADOR). Apertura, tapado y compactado de zanja en todo tipo de terreno y dimensiones indicadas. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
			Mano de obra.....	0,80
			Maquinaria	2,95
			Resto de obra y materiales	0,23
			TOTAL PARTIDA.....	3,99



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0115	EDZEL050	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x0,8 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 1,53
				Maquinaria 2,77
				Resto de obra y materiales 0,26
				TOTAL PARTIDA..... 4,56
0116	EDZEL060	MI	MI Zanja en todo tipo de terreno, de 0,5x1 m, para canalización de línea(s) de electricidad (BT o MT). Apertura, tapado y compactado mecánico de zanja, proctor 95%, en tipo de terreno y dimensiones indicados. Transporte de sobrantes a vertedero autorizado. Completamente realizada.	
				Mano de obra..... 1,93
				Maquinaria 3,06
				Resto de obra y materiales 0,30
				TOTAL PARTIDA..... 5,30
0117	EUVAR735	PA	Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Distribuidora de Energía Eléctrica en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores eléctricos de baja tensión. Incluye su red de distribución principal y la acometida a cajas generales de protección y/o módulos de protección y medida de energía de todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Completamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe.	
				Sin descomposición
				TOTAL PARTIDA..... 2.585,24



CUADRO DE PRECIOS 2

REMODELACION DE LA CALLE SIERRA PAMBLEY

TECNICO: ISABEL CASTRO MARTINEZ

Nº	CÓDIGO	Ud	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
0118	EUVAR775	Ud	Partida alzada correspondiente al abono a la Compañía Operadora del Servicio de Telecomunicaciones en concepto de paso a subterráneo de todos sus conductores de telefonía. Incluye su red de distribución principal y la acometida a todos y cada uno de los abonados indicados en planos. Completamente realizada y en servicio. Incluso completo desmontaje de la instalación que quedará fuera de servicio al entrar en funcionamiento la proyectada en este documento. Se justificará el importe.	
				Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....				1.723,50